Bestaande situatie Langemaatsweg 16, Manderveen

Nieuwe situatie Langemaatsweg 16, Manderveen

A	Bestaande woning.
B	Bestaande bijgebouwen.
C	Te slopen schuur.
D	"Het trefpunt" de woonkamer/sanitair voor de camping gasten.
E	Nieuw te realiseren halfverharde weg naar de camping en de recreatiewoningen.
F	Nieuw te plaatsen recreatiewoningen voor 2 tot 4 personen. Per huisje 1 parkeerplek.
G	Nieuw te realiseren halfverharde wandelpaden.
H	Nieuw in te zaaien bloemenmengsel.
I	Nieuw te plaatsten natuurlijke speelelementen.
J	Bestaande struweelranden. Op drie plekken wordt de houtopstand aangepast over een breedte van 10 meter breed. In deze 10 meter brede stukken wordt de onderbeplanting verwijderd. Hier blijven enkele boomvormers behouden. Hierdoor ontstaan enkele zichtlijnen het landschap in.
K	Nieuw aan te planten hoogstam fruitgaard, 8 stuks met hierin de soorten kers, appel, peer en/of pruim. Aanplanten in de maat 10-12 (stamdiamater in cm) voorzien van twee boompalen. Tussen de fruitbomen worden drie picknickbankjes geplaatst.
L	Bestaande paardenwei.
M	Nieuw aan te planten houtopstand. Nieuwe aanplant bedraagt 280 m2 met de soorten: 25% zomereik, 20%ruwe berk, 15% hazelaar, 10% lijsterbes, 10% krent 10% hulst en 10%vuilboom. Hierbij 1 plant per 1,5 m2, totaal aanplanten van 185 stuks. Bomen aanplanten als veren in de maat 150-200 (hoogte in centimeters) en bosplantsoen aanplanten in de maat 80-100 (hoogte in centimeters).
N	Nieuw te realiseren parkeerplaatsen op grasklinkers, 9 stuks.
O	Nieuw te realiseren sanitair gebouw.